



1 PLANTA DE INTERVENÇÕES - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:50

- ARQUIBANCADA:**
- 01** SERÁ CONSTRUÍDA ARQUIBANCADA ANEXA AO PAVILHÃO, ESTA SERÁ MOLDADA IN-LOCO E CONTARÁ COM DUAS ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃOS H=0,90m E ÁREA PARA MESÁRIOS E P.N.E. SEPARADAS POR GUARDA-CORPO H=1,10m.
- 02** A DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EXISTENTE DEVERÁ SER EXECUTADA DE FORMA MANUAL ATÉ A ALTURA DAS VIGAS PRÉ-FABRICADAS, SEM DANIFICAR PILARES E VIGAS QUE DEVERÃO PERMANECER NO LOCAL GARANTINDO A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA EXISTENTE.
- 03** SERÁ EXECUTADA A RETIRADA DAS 18 JANELAS EXISTENTES DE FORMA MANUAL E DE MODO A NÃO DENIFICÁ-LAS. AS JANELAS SÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO E APÓS A RETIRADA DEVERÃO SER ENTREGUES À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO.
- 04** SERÁ CONSTRUÍDA UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA AO LADO DA ARQUIBANCADA QUE CONTARÁ COM ESCADA COM CORRIMÃO E GUARDA-CORPO.
- 05** SERÁ EXECUTADA NOVA COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL PARA ESTE ANEXO, COM INSTALAÇÃO DE RUFOS E CALHAS.
- QUADRA DE ESPORTES**
- 06** A QUADRA SERÁ REPINTADA E AS CORES DEVERÃO SEGUIR PADRONIZAÇÃO CONFORME DETALHAMENTO.
- 07** SERÁ EXECUTADA PINTURA DO BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO NA PARTE CENTRAL DA QUADRA.
- SECRETARIA DE ESPORTES**
- 08** SERÃO SUBSTITUÍDAS AS DIVISÓRIAS DA COPA E SECRETARIA DE ESPORTES, POR NOVAS DIVISÓRIAS E PORTAS EM COMPENSADO NAVAL COM H= 3,80m E DEMOLIDA A SEPARAÇÃO ENTRE RECEPÇÃO E SECRETARIA DE ESPORTES.
- 09** A PORTA DE MADEIRA EXISTENTE ENTRE A SECRETARIA DE ESPORTES E BIBLIOTECA SERÁ RETIRADA E O VÃO EXISTENTE SERÁ FECHADO EM ALVERNARIA.
- SANITÁRIOS**
- 10** SERÃO SUBSTITUÍDAS TODAS AS DIVISÓRIAS E PORTAS EM COMPENSADO NAVAL DOS SANITÁRIOS E SERÃO INSTALADAS NOVAS DO MESMO MATERIAL COM H=2,50m.
- 11** OS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS RECEBERÃO BARRAS DE APOIO PARA ADEQUAÇÃO CONFORME A NBR 9050.
- 12** SERÃO SUBSTITUÍDOS TODOS OS AZULEJOS E PISOS CERÂMICOS, SENDO MANTIDA A MESMA ALTURA DE INSTALAÇÃO - H=2,10m. AS PEÇAS SANITÁRIAS PRECISARÃO SER RETIRADAS E RECOLOCADAS, NO MESMO LOCAL, PARA TAL ADEQUAÇÃO E SERÃO ELIMINADOS OS 04 RALOS INDICADOS EM PROJETO.
- RAMPA**
- 13** A RAMPA E PATAMAR DA ENTRADA LATERAL 01 SERÁ DEMOLIDA E REFEITA PARA ADEQUAÇÃO CONFORME A NBR 9050.
- DEMAIS AMBIENTES**
- 14** SERÃO INSTALADOS NOVOS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS CONFORME LOCAIS INDICADOS EM PROJETO.
- 15** 07 PORTAS DE MADEIRA CONFORME LOCAIS INDICADOS EM PROJETOS SERÃO SUBSTITUÍDAS POR NOVAS.
- 16** SERÃO REFORMADOS (LIXADOS E REPINTADOS) OS CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS DA ESCADA 2 EXISTENTE.
- 17** REPAROS NOS REBOCOS DO PALCO - RETIRAR TODO O REBOCO DE CONTO DO PALCO E REFAZER.
- 18** REPAROS NOS REBOCOS EXISTENTES - CANTOS QUEBRADOS, FURROS EXISTENTES, ETC.

LEGENDA

█ CANCELAR	█ CONSTRUIR/SUBSTITUIR	█ PERMANECER O EXISTENTE
█ REPAROS	█ TROCAR PISO E AZULEJOS/CERÂMICOS	

STATUS DO PROJETO
LIBERADO PARA EXECUÇÃO

APROVAÇÃO

Ofício: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DE DOUTOR PEDRINHO RUA PIONEIROS - B. CENTRO - DOUTOR PEDRINHO/SC

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO

ELABORADO POR

REFERÊNCIA:
PLANTA DE INTERVENÇÕES- PAVIMENTO TÉRREO

Projeto/Equipe Técnica:

José Carlos Zandoná
CREA/SC 042.499-5

Responsável Técnico: José Carlos Zandoná
Desenho: Nome do Arquiteto
12.03.2019
Nº de controle de arquivos: 408.jpg

QUADRO DE ÁREAS - AMPLIAÇÃO

ÁREA ÚTIL - AMPLIAÇÃO	
ARQUIBANCADA NÍVEL 0,48	31,94m²
ARQUIBANCADA NÍVEL 0,96	15,58m²
ESCADAS DA ARQUIBANCADA	2,14m²
CIRCULAÇÃO + MESÁRIOS + ÁREA P.N.E.	24,89m²
ESCALA + HALL NOVO	15,22m²
TOTAL ÁREA ÚTIL INDICADA	89,76m²

ÁREA CONSTRUÍDA - AMPLIAÇÃO

ÁREA CONSTRUÍDA - TÉRREO	97,81m²
ÁREA DE COBERTURA	88,28m²

REVISÕES

Nº	Data	Descrição	Por	Rev.	Reviz.	Escalado
01	18/03/2019	SEPARAÇÃO DAS ÁREAS	JCZ	-	-	-
02	12/03/2019	REPARO DO PROJETO, AZULEJO E C.P.	JR	-	-	-

ARQ
Projeto Arquitetônico

05.16
PMDP

Doutor Pedrinho
REVERENDISSIMO